

御見積書

見積No. 12345

〇〇〇建設株式会社 御中

平成 16年 3月 1日

下記の通り御見積致します。
何卒御用命くださいます様御願い申し上げます。

工事金額	7,133,000.-
消費税額	356,650.-
御見積金額	¥7,489,650.-

工事名称 AAAマンション新築工事

施工場所 埼玉県春日部市内

支払条件 従来とおり

工期 御打ち合わせの上

有効期限 ご提出後、90日間

 ハノテック株式会社

〒534-0027 大阪市都島区中野町5丁目14-5-801
TEL : 06-4253-7355 (代) FAX : 06-4253-7410
<http://www.hanotech.co.jp/>

総 括 書

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(1) 給水設備工事		1	式		2,788,000	
(2) 排水設備工事		1	式		2,061,000	
(3) 衛生器具設備工事		1	式		1,636,000	
諸 経 費		1	式		648,000	
合 計					¥7,133,000	

内 訳 明 細 書

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(1) 給水設備工事						
受 水 槽	FRP単板 ^ハ ネ ^ル	1	基		425,000	セキスイ製
J型	1*2*1.5H					
耐震2/3G	平架台共					
高架水槽	FRP単板 ^ハ ネ ^ル	1	基		510,000	セキスイ製
SET-10	2*5*1H					
耐震1.0G	平架台共					
同上基礎工事		1	式		建築工事	
多段渦巻ポンプ		1	台		既設工事	
SCDⅢ型	0.25KW*65*7					
附属品共						
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB 25A	110	m	660	72,600	
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB 32A	120	m	880	105,600	
同 上 継 手 材		1	式		89,000	
同 上 接 合 材		1	式		8,910	
同 上 支 持 材		1	式		18,000	
は っ り 補 修 費		1	式		14,000	
仕切弁 10K	25A	10	個	2,981	29,810	
仕切弁 10K	32A	5	個	4,587	22,935	
雑材料及 消耗品		1	式		104,145	
配 管 工 費		1	式		709,000	
設 備 機 械 工 費		1	式		679,000	
小 計					¥2,788,000	

内 訳 明 細 書

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(2) 排水設備工事						
硬質塩化ビニル管	VP 65A	100	m	457	45,700	
硬質塩化ビニル管	VP 75A	90	m	704	63,360	
硬質塩化ビニル管	VP 100A	80	m	1,029	82,320	
硬質塩化ビニル管	VP 125A	50	m	1,326	66,300	
同 上 継 手 材		1	式		193,000	
同 上 接 合 材		1	式		26,000	
同 上 支 持 材		1	式		26,000	
は つ り 補 修 費		1	式		20,000	
汚 水 柵 (重耐)	600* 600	1	組		58,820	
雑排水柵・雨水柵	600* 600	5	組	49,045	245,225	
雑排水柵・雨水柵 (化粧)	300* 300	2	組	25,585	51,170	
雑材料及 消耗品		1	式		71,105	
配 管 工 費		1	式		1,112,000	
小 計					¥2,061,000	

内 訳 明 細 書

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(3) 衛生器具設備工事						
腰掛便器 C720P	S721B	5	組	41,149	205,745	
腰掛便器 C810B	S810B, TCF818	2	組	139,154	278,308	
小便器 U810C	TEA98D	3	組		既存使用	
小便器 U830C	TEA98	2	組	58,752	117,504	
洗面器 LS510RC	TL681A	2	組		御支給品	
機具取付費		1	式		464,000	
雑材料及 消耗品		1	式		85,443	
配 管 工 費		1	式		485,000	
小 計					¥1,636,000	

御見積書

見積No. 12345

平成 16年 3月 1日

〇〇〇建設株式会社 御中

下記の通り御見積致します。
何卒御用命くださいます様御願ひ申し上げます。

工事金額	7,133,000.-
消費税額	356,650.-
御見積金額	¥7,489,650.-

株式会社〇〇〇〇〇〇〇〇

代表取締役 山田 太郎

〒123-4567 東京都中央区1丁目2番3号

TEL . 03 (1234) 5678

FAX . 03 (8765) 4321

工事名称 AAAマンション新築工事

施工場所 埼玉県春日部市内

支払条件 従来とおり

工期 御打ち合わせの上

有効期限 ご提出後、90日間

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(1) 給水設備工事		1	式		2,788,000	
(2) 排水設備工事		1	式		2,061,000	
(3) 衛生器具設備工事		1	式		1,636,000	
諸 経 費		1	式		648,000	
合 計					¥7,133,000	

平成 16年 3月 1日
No. 12345

御 見 積 書

〇〇〇建設株式会社

御中

下記の通り御見積致します。
何卒御用命くださいませ御願ひ申し上げます。

株式会社〇〇〇〇〇〇〇〇

代表取締役 山田 太郎

〒123-4567 東京都中央区1丁目2番3号

TEL : 03 (1234) 5678

FAX : 03 (8765) 4321

工事金額	7,133,000.-
消費税額	356,650.-
御見積金額	¥7,489,650.-

--	--

工事名称 AAAマンション新築工事

施工場所 埼玉県春日部市内

支払条件 従来とおり

工 期 御打ち合わせの上

有効期限 ご提出後、90日間

摘 要

本御見積書に明記無い内容は、全て、別途とさせていただきます。

【 原価計算書 】

平成 16年 3月 1日

見積No. 12345

提出先 ○○○建設株式会社 御中

工事名称 AAAマンション新築工事

施工場所 埼玉県春日部市内

工期 御打ち合わせの上

株式会社○○○○○○○○

代表取締役 山田 太郎

〒123-4567 東京都中央区1丁目2番3号

TEL . 03 (1 2 3 4) 5 6 7 8

FAX . 03 (8 7 6 5) 4 3 2 1

◇ 原価計算書

見積番号： 12345

見積件名： AAAマンション新築工事

名 称	仕 様 / 施 工 区 分	単位	原数量	原 単 価 原価金額	歩 掛 原工数	見積数量	見積単価 見積金額	歩 掛 見積工数	数 量 検 討 率	単 価 検 討 率	利 益 率 利 益
(1) 給水設備工事											
受 水 槽	FRP単板 ^ハ 裨	基	1	375,000	0.000	1	425,000	0.000	1.000	0.850	11.76% 50,000
J型	1*2*1.5H										
耐震2/3G	平架台共										
高架水槽	FRP単板 ^ハ 裨	基	1	450,000	0.000	1	510,000	0.000	1.000	0.850	11.76% 60,000
SET-10	2*5*1H										
耐震1.0G	平架台共										
同上基礎工事		式	1	建築工事	0.000	1	建築工事	0.000	1.000	0.850	* 0
多段渦巻ポンプ		台	1	既設工事	0.000	1	既設工事	0.000	1.000	1.000	* 0
SCDⅢ型	0.25KW*65*7										
附属品共											
水道用硬質塩化ビニル ^レ インク ^ク 鋼管	SGP-VB 25A	屋内一般	m	450 49,500	0.140 15.400	110	660 72,600	0.140 15.400	1.000	1.100	31.82% 23,100
水道用硬質塩化ビニル ^レ インク ^ク 鋼管	SGP-VB 32A	屋内一般	m	600 72,000	0.170 20.400	120	880 105,600	0.170 20.400	1.000	1.100	31.82% 33,600
同 上 継 手 材		式	1	60,750		1	89,000			(1.099)	31.74% 28,250
同 上 接 合 材		式	1	6,075		1	8,910			(1.100)	31.82% 2,835
同 上 支 持 材		式	1	12,150		1	18,000			(1.111)	32.50% 5,850
は つ り 補 修 費		式	1	9,720		1	14,000			(1.080)	30.57% 4,280
仕切弁 10K	25A	個	10	2,033 20,330	0.120 1.200	10	2,981 29,810	0.120 1.200	1.000	1.100	31.80% 9,480
仕切弁 10K	32A	個	5	3,128 15,640	0.140 0.700	5	4,587 22,935	0.140 0.700	1.000	1.100	31.81% 7,295
雑材料及 消耗品		式	1	85,693		1	104,145			(0.911)	17.72% 18,452
配 管 工 費		式	1	565,500		1	709,000			(1.254)	20.24% 143,500

【 複合単価計算書 】

平成 16年 3月 1日

見積No. 12345

提出先 ○○○建設株式会社 御中

工事名称 AAAマンション新築工事

施工場所 埼玉県春日部市内

工期 御打ち合わせの上

株式会社ヒューстон・ソフト

埼玉県春日部市粕壁1-4-36 AKフラット 2F
Tel 048(762)0335 : Fax 048(762)0336

◆◆ 工事項目別原価集計表 ◆◆

見積番号：12345 見積件名：AAAマンション新築工事

* 分類名称・経費名称	給水設備工事	排水設備工事	衛生器具設備工事	工事項目一括	合計	備考
- 1:管材料	¥121,500	¥175,580	¥0	¥0	¥297,080	
> 1-2:水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管SGP-1	121,500	0	0	0	¥121,500	
> 1-38:硬質塩化ビニル管VP	0	175,580	0	0	¥175,580	
同 上 継 手 材	60,750	0	0	0	¥60,750	
同 上 接 合 材	6,075	0	0	0	¥6,075	
同 上 支 持 材	12,150	0	0	0	¥12,150	
同 上 継 手 材	0	131,685	0	0	¥131,685	
同 上 接 合 材	0	17,558	0	0	¥17,558	
同 上 支 持 材	0	17,558	0	0	¥17,558	
- 2:一般弁類	¥35,970	¥0	¥0	¥0	¥35,970	
> 2-2:仕切弁 10K	35,970	0	0	0	¥35,970	
- 7:ポンプ類	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	
> 7-1:渦巻ポンプ	0	0	0	0	¥0	
- 14:衛生設備	¥0	¥0	¥389,244	¥0	¥389,244	
> 14-2:洋風大便器	0	0	313,212	0	¥313,212	
> 14-4:小便器(埋込洗浄管)	0	0	76,032	0	¥76,032	
> 14-7:洗面器他	0	0	0	0	¥0	
は っ り 補修費	9,720	14,046	0	0	¥23,766	
- 15:給水設備	¥825,000	¥0	¥0	¥0	¥825,000	
> 15-6:水槽	825,000	0	0	0	¥825,000	
- 19:樹類	¥0	¥229,845	¥0	¥0	¥229,845	
> 19-4:雑排水樹・雨水樹	0	191,785	0	0	¥191,785	
> 19-5:汚水樹	0	38,060	0	0	¥38,060	
【 小 計 】	¥1,071,165	¥586,272	¥389,244	¥0	¥2,046,681	
機具取付費	0	0	361,200	0	¥361,200	
雑材料及 消耗品	85,693	46,902	60,036	0	¥192,631	
配 管 工 費	565,500	1,111,500	485,040	0	¥2,162,040	
設 備 機 械 工 費	527,800	0	0	0	¥527,800	
諸 経 費	0	0	0	529,035	¥529,035	
【 合 計 】	¥2,250,158	¥1,744,674	¥1,295,520	¥529,035	¥5,819,387	

◆◆ 工事項目別見積集計表 ◆◆ 見積番号：12345 見積件名：AAAマンション新築工事

* 分類名称・経費名称	給水設備工事	排水設備工事	衛生器具設備工事	工事項目一括	合計	備考
- 1:管材料	¥178,200	¥257,680	¥0	¥0	¥435,880	
> 1-2:水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管SGP-1	178,200	0	0	0	¥178,200	
> 1-38:硬質塩化ビニル管VP	0	257,680	0	0	¥257,680	
同上継手材	89,000	0	0	0	¥89,000	
同上接合材	8,910	0	0	0	¥8,910	
同上支持材	18,000	0	0	0	¥18,000	
同上継手材	0	193,000	0	0	¥193,000	
同上接合材	0	26,000	0	0	¥26,000	
同上支持材	0	26,000	0	0	¥26,000	
- 2:一般弁類	¥52,745	¥0	¥0	¥0	¥52,745	
> 2-2:仕切弁 10K	52,745	0	0	0	¥52,745	
- 7:ポンプ類	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	
> 7-1:渦巻ポンプ	0	0	0	0	¥0	
- 14:衛生設備	¥0	¥0	¥601,557	¥0	¥601,557	
> 14-2:洋風大便器	0	0	484,053	0	¥484,053	
> 14-4:小便器(埋込洗浄管)	0	0	117,504	0	¥117,504	
> 14-7:洗面器他	0	0	0	0	¥0	
はつり補修費	14,000	20,000	0	0	¥34,000	
- 15:給水設備	¥935,000	¥0	¥0	¥0	¥935,000	
> 15-6:水槽	935,000	0	0	0	¥935,000	
- 19:樹類	¥0	¥355,215	¥0	¥0	¥355,215	
> 19-4:雑排水樹・雨水樹	0	296,395	0	0	¥296,395	
> 19-5:汚水樹	0	58,820	0	0	¥58,820	
【小計】	¥1,295,855	¥877,895	¥601,557	¥0	¥2,775,307	
機具取付費	0	0	464,000	0	¥464,000	
雑材料及消耗品	104,145	71,105	85,443	0	¥260,693	
配管工費	709,000	1,112,000	485,000	0	¥2,306,000	
設備機械工費	679,000	0	0	0	¥679,000	
諸経費	0	0	0	648,000	¥648,000	
【合計】	¥2,788,000	¥2,061,000	¥1,636,000	¥648,000	¥7,133,000	

◆◆ 工事項目別工数集計表 ◆◆

見積番号：12345 見積件名：AAAマンション新築工事

* 分類名称・経費名称	給水設備工事	排水設備工事	衛生器具設備工事	工事項目一括	合計	備考
- 1:管材料	35.800	74.100	0.000	0.000	109.900	
> 1-2:水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管SGP-1	35.800	0.000	0.000	0.000	35.800	
> 1-38:硬質塩化ビニル管VP	0.000	74.100	0.000	0.000	74.100	
同 上 継 手 材						
同 上 接 合 材						
同 上 支 持 材						
同 上 継 手 材						
同 上 接 合 材						
同 上 支 持 材						
- 2:一般弁類	1.900	0.000	0.000	0.000	1.900	
> 2-2:仕切弁 10K	1.900	0.000	0.000	0.000	1.900	
- 7:ポンプ類	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
> 7-1:渦巻ポンプ	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
- 14:衛生設備	0.000	0.000	25.800	0.000	25.800	
> 14-2:洋風大便器	0.000	0.000	15.100	0.000	15.100	
> 14-4:小便器(埋込洗浄管)	0.000	0.000	7.500	0.000	7.500	
> 14-7:洗面器他	0.000	0.000	3.200	0.000	3.200	
は っ り 補修費						
- 15:給水設備	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
> 15-6:水槽	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
- 19:樹類	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
> 19-4:雑排水樹・雨水樹	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
> 19-5:汚水樹	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
【 小 計 】	37.700	74.100	25.800	0.000	137.600	
機具取付費						
雑材料及 消耗品						
配 管 工 費						
設 備 機 械 工 費						
諸 経 費						
【 合 計 】	37.700	74.100	25.800	0.000	137.600	

◆◆ 見積査定表 ◆◆ 見積番号：12345 見積件名：AAAマンション新築工事

分類名称・経費名称	原数量	見積金額	数量検討率	原価	見積金額	単価検討率	利益率	利益金額	備考
1:管材料	550	¥435,880	1.000	¥297,080	¥435,880	1.100	31.84%	¥138,800	
1-2:水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管SGP-VB	230	178,200	1.000	121,500	178,200	1.100	31.82%	56,700	
1-38:硬質塩化ビニル管VP	320	257,680	1.000	175,580	257,680	1.100	31.86%	82,100	
同上継手材		282,000		192,435	282,000	(1.099)	31.76%	89,565	
同上接合材		34,910		23,633	34,910	(1.108)	32.30%	11,277	
同上支持材		44,000		29,708	44,000	(1.111)	32.48%	14,292	
2:一般弁類	15	¥52,745	1.000	¥35,970	¥52,745	1.100	31.80%	¥16,775	
2-2:仕切弁 10K	15	52,745	1.000	35,970	52,745	1.100	31.80%	16,775	
7:ポンプ類	1	¥0	1.000	¥0	¥0	1.000	*	¥0	
7-1:渦巻ポンプ	1	0	1.000	0	0	1.000	*	0	
14:衛生設備	14	¥601,557	1.000	¥389,244	¥601,557	0.850	35.29%	¥212,313	
14-2:洋風大便器	7	484,053	1.000	313,212	484,053	0.850	35.29%	170,841	
14-4:小便器(埋込洗浄管)	5	117,504	1.000	76,032	117,504	0.850	35.29%	41,472	
14-7:洗面器他	2	0	1.000	0	0	0.850	*	0	
はつり補修費		34,000		23,766	34,000	(1.073)	30.10%	10,234	
15:給水設備	3	¥935,000	1.000	¥825,000	¥935,000	0.850	11.76%	¥110,000	
15-6:水槽	3	935,000	1.000	825,000	935,000	0.850	11.76%	110,000	
19:樹類	8	¥355,215	1.000	¥229,845	¥355,215	0.850	35.29%	¥125,370	
19-4:雑排水樹・雨水樹	7	296,395	1.000	191,785	296,395	0.850	35.29%	104,610	
19-5:汚水樹	1	58,820	1.000	38,060	58,820	0.850	35.29%	20,760	
【小計】	599	¥2,775,307	1.000	¥2,046,681	¥2,775,307	*	26.25%	¥728,626	
雑材料及消耗品		260,693		192,631	260,693	(0.961)	26.11%	68,062	
配管工費		2,306,000		2,162,040	2,306,000	(1.067)	6.24%	143,960	
設備機械工費		679,000		527,800	679,000	(1.286)	22.27%	151,200	
機具取付費		464,000		361,200	464,000	(1.285)	22.16%	102,800	
諸経費		648,000		529,035	648,000	(1.020)	18.36%	118,965	
【合計】	608	¥7,133,000	1.000	¥5,819,387	¥7,133,000	*	18.42%	¥1,313,613	

材料分類別予算書 見積番号：12345 見積件名：AAAマンション新築工事

分類名称・経費名称	見積金額	見積原価	予算率(見積原価)	予算原価	利益金額
1:管材料	¥435,880	¥297,080	1.000	¥297,080	¥138,800
1-2:水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管SGP-VB	178,200	121,500	1.000	121,500	56,700
1-38:硬質塩化ビニル管VP	257,680	175,580	1.000	175,580	82,100
同 上 継 手 材	282,000	192,435	1.000	192,435	89,565
同 上 接 合 材	34,910	23,633	1.000	23,633	11,277
同 上 支 持 材	44,000	29,708	1.000	29,708	14,292
2:一般弁類	¥52,745	¥35,970	1.000	¥35,970	¥16,775
2-2:仕切弁 10K	52,745	35,970	1.000	35,970	16,775
7:ポンプ類	¥0	¥0	*	¥0	¥0
7-1:渦巻ポンプ	0	0	1.000	0	0
14:衛生設備	¥601,557	¥389,244	0.950	¥369,781	¥231,776
14-2:洋風大便器	484,053	313,212	0.950	297,551	186,502
14-4:小便器(埋込洗浄管)	117,504	76,032	0.950	72,230	45,274
14-7:洗面器他	0	0	0.950	0	0
は っ り 補修費	34,000	23,766	0.950	22,578	11,422
15:給水設備	¥935,000	¥825,000	0.950	¥783,750	¥151,250
15-6:水槽	935,000	825,000	0.950	783,750	151,250
19:樹類	¥355,215	¥229,845	0.950	¥218,353	¥136,862
19-4:雑排水樹・雨水樹	296,395	191,785	0.950	182,196	114,199
19-5:汚水樹	58,820	38,060	0.950	36,157	22,663
雑材料及消耗品	260,693	192,631	1.000	192,631	68,062
配管工費	2,306,000	2,162,040	1.000	2,162,040	143,960
設備機械工費	679,000	527,800	1.000	527,800	151,200
機具取付費	464,000	361,200	1.000	361,200	102,800
諸経費	648,000	529,035	1.000	529,035	118,965
【 合 計 】	¥7,133,000	¥5,819,387	0.987	¥5,745,994	¥1,387,006